



Entrepriseform

Fagentreprise

Bygherre

Region Hovedstaden

Omfang

1.408 m²

Opførelsesår

1. Etape: 2021

2. Etape: 2023

Projektleder

Tobias K. Wilms

ABC Pavilloner

Arkitekt

ABC Pavilloner

Byggeadresse

Edel Sauntes Allé,
DK-2100 København

Skurby til byggeriet af Mary Elisabeths Hospital

Skurbyen består af i alt 44 moduler af typen Maxi Flex. Skurbyens indretning er løbende blevet tilpasset, for bedst muligt at kunne understøtte byggeriet.

Byggepladsen består af 20 BTO-moduler (bad, toilet, omklædning), fire møde-lokaler i forskellige størrelser og tre større kontorlokaler samt kantinefaciliteter – alle med tilhørende toiletfaciliteter.

Skurbyen er opbygget i tre etager, for at skabe gode rammer for det store antal håndværkere, der er tilknyttet byggeriet af det nye Mary Elisabeths Hospital. Bygningen opvarmes vha. luft til luft-varmepumper suppleret med elradiatorer i birum og bygningen ventileres af væghængte, mekaniske ventilationsanlæg.

Udvendigt er Maxi Flex-modulerne beklædt med tagpap på tagfladerne og med antracitgrå beklædningsbrædder. Der er opsat udvendige trapper og gangbro-er i stål, for at sikre let adgang til hele bygningen.

Den midlertidige bygning er opstillet på flisefundamenter og er udført med kloaktilslutning, regnvandsafløb samt EDB- og elinstallationer.

